

Раздел №2 Монтажные работы										
7	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее [ИР: 1252,69/11044,02; СП: 857,10/7089,99;]	7,35 100 м кабеля	1268,22 66,83	1200,05 67,61	9321,42	491,20	8820,37 496,93	6,63	48,7305
8	ТЕРм08-02-142-01	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 [ИР: 1243,19/10961,79; СП: 850,74/7037,20;]	22,05 100 м кабеля	369,50 25,10	343,90 19,38	8147,49	553,46	7583,00 427,33	2,49	54,9045
9	408-0122	Песок природный для строительных работ средней	59 м3	(240,96)		(14216,64)			0	0
10	ТЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг [ИР: 8492,90/74873,10; СП: 5810,93/48067,96;]	36,6 100 м кабеля	823,09 138,10	570,34 44,94	30125,09	5054,46	20874,44 1644,80	13,7	501,42
11	ТЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг [ИР: 5326,73/46961,59; СП: 3644,60/30148,18;]	17,4 100 м кабеля	963,60 184,46	711,05 57,02	16766,64	3209,60	12372,27 992,15	18,3	318,42
12	ТЕРм08-02-143-03	Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитой одного кабеля [ИР: 1116,07/9839,39; СП: 763,63/6316,64;]	6,1 100 м кабеля	1350,82 72,37	1277,00 71,95	8240,00	441,46	7789,70 438,90	7,18	43,798
13	ТЕРм08-02-143-04	Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитой каждого последующего [ИР: 1098,43/9683,84; СП: 791,56/6216,79;]	12,2 100 м кабеля	675,38 34,98	639,70 36,04	8239,64	426,76	7804,34 439,69	3,47	42,334
14	ТЕРм08-02-167-10 (Применительно)	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жила до 240 мм2 [ИР: 2153,07/18981,95; СП: 1473,15/12163,95;]	12 1 шт.	366,56 141,12	7,21 0,41	4398,72	1693,44	86,53 4,92	14	168
15	ТЕРм08-02-165-09 (Применительно)	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 [ИР: 3419,09/30143,32; СП: 2339,38/19331,27;]	12 1 шт.	1428,74 104,83	1318,22 119,92	17144,88	1257,96	15818,64 1439,04	10,4	124,8
16	ТЕРм08-04-745-01	Вал герметичный унифицированный ВГУ [ИР: 1326,00/11690,28; СП: 907,26/7504,87;]	4 1 шт.	967,98 216,72	556,34 44,77	3871,92	866,88	2225,36 179,08	21,5	86
17	ТЕР34-02-019-02	Устройство переходов в грунтах I-III групп для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (трубы diam. 160мм - diam. буровой секции 350мм, в 3 трубы) [ИР: 8993,10/61460,82; СП: 4543,53/37599,56;]	165 1 м	1361,64 2,69	1268,68 29,07	224670,60	443,85	209332,20 4796,55	0,27	44,85
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)		0 м	(0)		(0,00)				
18	ТЕР12-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм [ИР: 1443,12/12758,70; СП: 989,35/8160,97;]	0,25 1 км трубопровода	114112,03 2756,32	4822,48 575,77	28528,01	689,08	1205,62 143,94	286,52	71,63
507-0598	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм		-25,25 10 м	(4604,232)		(-116256,86)				
						в блоках пенал		в текущих аспектах		
		Итого ПЗ по разделу 2 Итого на СМР к ТЕР-2001, ТЕР-2001(2009) (без НДС) на 2 квартал 2011 г. (Новое строительство, реконструкция, теплереоборудование) по письму №01-10-24 от 20.06.2011 г. (Изм-10.34 Изм-4.89 Изм-10.34 Изм-4.37 Изм-4.37):					336104,27	1711925,20		
		ФОТ					26131,48	270199,50		
		(зарплата основная)					15128,15	156425,07		
		(зарплата машинистов)					11003,33	113774,43		
		Эксплуатация машин					293912,46	3437231,93		
		Материалы					50413,80	320308,31		
		Основные материалы					-23350,14	-102040,11		
МДС 81-37.2004, прил.3, п.3		Кзм-1.15; Кзм-1.15; Кзм-1.15; Кзм-ап-1.15; Кзм-ап-1.15; Кзм-тзм-1.15					382460,36	1950973,75		
МДС 81-37.2004, прил.3, п.4		Кзм-1.2; Кзм-1.2; Кзм-1.2; Кзм-ап-1.2; Кзм-тзм-1.2; Кзм-тзм-1.2					453539,70	2317514,86		
		Кзм-0.967; Кзм-0.967; Кзм-0.967; Кзм-0.967					438572,88	2241036,87		
		Итого ПЗ по разделу 2 с начислениями, в т.ч:					438572,88	2241036,87		
		ФОТ					34871,41	360570,43		
		(зарплата основная)					20187,91	208743,00		
		(зарплата машинистов)					14683,50	151827,43		
		Эксплуатация машин					392214,42	1917928,52		
		Материалы					48750,14	213038,14		
		Основные материалы					-22579,59	-98672,79		
		Итого по разделу 2					495372,68	2828346,80		
		Всего по разделу 2					495372,68	2828346,80		